

от "29"01. 2024г.



ИП ШУМКОВ И М  
г. Анапа  
ул. Чехова, 62  
тел. +7 900 244 24 42  
[сайт: vavika.ru](http://vavika.ru)  
[сайт: vavio](http://vavio)

Длина дома, м.п. 7,00  
Ширина дома, м.п. 7,50  
Этажность дома 1,00  
S строения общая, м2 52,50  
S строения чистая, м2 46,71

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

Приложение №3 К договору №12 от "29"01. 2024г.

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Цена по прайсу
<b>Каркасный дом</b>				
<b>Материалы</b>				
Доска сухая калиброванная, 190*45мм	м3	0,4		
Болты анкерные с гайкой 12,0 x 280	шт	49,5		
Доска сухая, 150*50мм	м3	9,6		
Доска сухая калиброванная, 145*45мм	м3	0,9		
Доска сухая калиброванная, 100*45мм	м3	0,2		
Фанера Хвойная, марка ФСФ, 21 мм	м2	51,4		
Плитный, 28кг/м3, технониколь, 150мм	м3	15,2		
Плитный, 28кг/м3, технониколь, 50мм	м3	1,8		
Kronospan - OSB-3, 9мм	м2	101,5		
Саморезы 3,5 x 25	шт	1116,7		
Гвозди ершковые 2,8 x 90	кг	23,4		
Гвозди ершковые 3,4 x 60	кг	17,0		
Универсальная Optima C	м2	111,7		
Универсальная Optima C	м2	122,8		
Скобы для степлера, 1000шт/уп	уп	5,5		
<b>Итого материалы</b>				<b>341547,91</b>
<b>Работы</b>				
монтаж обвязки	м.п.	29,0		

монтаж стен каркаса	м2	92,3		
Монтаж несущих перегородок	м2	48,0		
монтаж ветроизоляции стен	м2	92,3		
монтаж пароизоляции стен	м2	92,3		
монтаж osb/фанера наруж стены	м2	92,3		
монтаж osb/фанера пол	м2	46,7		
утепление наружных стен	м2	92,3		
Утепление перегородок	м2	32,3		
			Итого работы	380344,50

### Кровля двускатная

#### Материалы

Болты анкерные с гайкой 12,0 x 280	шт	31,0		
Доска сухая, 200*50мм	м3	0,9		
бугель, доска	м3	0,6		
Сосна влаж,100*25мм	м3	0,8		
Сосна влаж, 50*50мм	шт	0,3		
Универсальная Optima C	м2	92,4		
Универсальная Optima C	м2	84,7		
Плитный,28кг/м3, технениколь, 100мм	м3	6,0		
Металлочерепица	м2	77,0		
Карнизная планка	м.п.	16,0		
Торцевая планка	м.п.	19,2		
Конек	м.п.	8,0		
желоб	м.п	16,0		
отвод	шт	4,0		
труба водосточная	м.п.	8,0		
заглушка для желоба	шт	4,0		
соединитель для желоба	шт	8,0		
кронштейн для желоба	шт	32,0		
переход из желоба в трубу	шт	2,0		
лента дельта мульти бэнд	шт	7,0		

лента дельта sb-60	шт	4,0		
Кровельный саморез	шт	923,7		
Гвозди ершоные 3,4 х 60	кг	5,2		
Гвозди ершоные 2,8 х 90	кг	14,1		
Пластина соединительная 100х240х2	шт	28,7		
Уголок усиленный 90х70х55х2,5	шт	28,7		
Итого материалы				170038,28

#### Работы

монтаж мауэрлата	м.п.	31,0		
монтаж стропил	м2	77,0		
обрешетка	м2	77,0		
контробеш	м2	77,0		
Монтаж металлочерепицы	м2	77,0		
мембрана	м2	77,0		
пароизоляц	м2	77,0		
утеплитель	м2	77,0		
карнизная планка	м.п.	16,0		
торцевая планка	м.п.	19,2		
конек	м.п.	8,0		
желоб водосточный	м.п.	16,0		
труба водосточная	м.п.	8,0		
Итого работы				370835,72

#### Окна и двери

##### Материалы

окна	м2	19,4		
подоконник	м.п.	11,0		
направляющие для откосов внутр	шт	37,8		
откосы внутр	шт	37,8		
уголок для откосов внутр	шт	37,8		
пароизоляция окон	шт	37,8		
крепления	шт	48,0		

Пена монтажная, всесезонная 800мл	шт	8,0		
Двери входные	шт	1,0		
Итого материалы				264286,00

Работы

монтаж окон	шт	8,0		
монтаж подоконника	шт	11,0		
монтаж откосов вн	шт	37,8		
монтаж направл вн	шт	37,8		
монтаж уголков вн	шт	37,8		
монтаж пароизоляции	м.п.	37,8		
Двери входные	шт	1,0		
Итого работы				77220,00

Электрика

Материалы

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 0,66	м.п.	100,4		
Труба ПВХ гофрированная гибкая 20	м.п.	110,4		
Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 0,66	м.п.	164,8		
Труба ПВХ гофрированная гибкая 20	м.п.	181,3		
крепления для гофры	шт	171,0		
саморез для крепления гофры	шт	342,0		
Коробка распределения	шт	6,0		
Вага	шт	160,0		
Щиток электрический	шт	1,0		
автомат, 3 полюса, 32амп	шт	2,0		
автомат, 1 полюс, 16амп	шт	20,0		
автомат, 1 полюс, 25 амп	шт	2,0		
Коробка электрическая	шт	20,0		
Розетка 2	шт	8,0		
Выключатель 3	шт	12,0		
Итого материалы				57275,20

Работы

монтаж кабеля	м.п.	319,0		
монтаж гофры	м.п.	319,0		
монтаж коробок распр	шт.	6,0		
монтаж коробок роз	шт.	8,0		
монтаж коробок выкл	шт.	12,0		
монтаж щитка	шт.	1,0		
установка розеток	шт.	8,0		
установка выключателей	шт.	12,0		
Итого работы				189527,50

#### Расходные материалы

расходные материалы для электрики	рублей	1,0		
расходные материалы каркасный дом	рублей	1,0		
расходные материалы двускатная кровля	рублей	1,0		
расходные материалы окна	рублей	1,0		
Итого, рублей				16000,00

Всего материалов, рублей	849147,39
Всего работы, рублей	1017927,72
Всего транспортные расходы, рублей	0,00
Всего, командировочные расходы, рублей	0,00
Всего работ и материалов, рублей	1867075,11

Составил: Инженер \_\_\_\_\_

С перечнем работ и материалов, ознакомлен, с итоговой стоимостью согласен.

Подпись Заказчика \_\_\_\_\_

Подпись Подрядчика \_\_\_\_\_









