

от "29"01. 2024г.



ИП ШУМКОВ И М
г. Анапа
ул. Чехова, 62
тел. +7 900 244 24 42
[сайт: vavika.ru](http://vavika.ru)
[сайт: vavio](http://vavio)

Длина дома, м.п. 8,00
Ширина дома, м.п. 6,00
Этажность дома 2,00
S строения общая, м2 96,00
S строения чистая, м2 83,51

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

Приложение №3 К договору №12 от "29"01. 2024г.

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Цена по прайсу
Каркасный дом				
Материалы				
Доска сухая калиброванная, 190*45мм	м3	0,8		
Болты анкерные с гайкой 12,0 x 280	шт	93,0		
Доска сухая, 150*50мм	м3	10,4		
Доска сухая калиброванная, 145*45мм	м3	1,0		
Доска сухая калиброванная, 100*45мм	м3	0,2		
Фанера Хвойная, марка ФСФ, 21 мм	м2	91,9		
Плитный, 28кг/м3, технониколь, 150мм	м3	23,0		
Плитный, 28кг/м3, технониколь, 50мм	м3	2,1		
Kronospan - OSB-3, 9мм	м2	153,6		
Саморезы 3,5 x 25	шт	1689,5		
Гвозди ершковые 2,8 x 90	кг	25,5		
Гвозди ершковые 3,4 x 60	кг	18,5		
Универсальная Optima C	м2	169,0		
Универсальная Optima C	м2	185,8		
Скобы для степлера, 1000шт/уп	уп	5,5		
Итого материалы				424050,68
Работы				
монтаж обвязки	м.п.	28,0		

монтаж стен каркаса	м2	139,6		
Монтаж несущих перегородок	м2	73,6		
монтаж ветроизоляции стен	м2	139,6		
монтаж пароизоляции стен	м2	139,6		
монтаж osb/фанера наруж стены	м2	139,6		
монтаж osb/фанера пол	м2	83,5		
утепление наружных стен	м2	139,6		
Утепление перегородок	м2	37,6		
Итого работы				553428,71

Перекрытие 0-1-2 этажей

Материалы

Двухтавровая деревянная балка, 350*65мм	м.п.	102,0		
Уголок усиленный 90х70х55х2,5	шт	118,0		
Саморезы 3,5 х 55	шт	472,0		
Монолит, бетон, 200мм, 2 слоя	м2	48,0		
доска для опалубки монолит перекрытий	м3	4,0		
Пленка гидроизоляционная	м2	62,4		
Арматура М10	м.п.	480,0		
Вязальная проволока	кг	12,0		
Подставка под арматурный каркас	шт	192,0		
бетон, м350	м3	9,6		
Пенопласт ПСБ-С-35, 100мм	м3	4,8		
Итого материалы				174634,66

Работы

Монтаж перекрытий из двухтавровой балки	м2	48,0		
Монтаж утеплителя перекрытия	м2	48,0		
Монтаж опалубки	м2	48,0		
Укладка пленки гидроизоляционной	м2	48,0		
Армирование перекрытия/плиты	м2	48,0		
Заливка бетоном перекрытия/плиты	м2	48,0		
Монтаж утеплителя перекрытия	м2	48,0		

	Итого работы	212160,00
--	--------------	-----------

Кровля двускатная

Материалы

Болты анкерные с гайкой 12,0 x 280	шт	35,4		
Доска сухая, 200*50мм	м3	1,2		
бугель, доска	м3	0,6		
стойка под конек	м3	0,7		
Сосна влаж,100*25мм	м3	1,0		
Сосна влаж, 50*50мм	шт	0,4		
Универсальная Optima C	м2	119,8		
Универсальная Optima C	м2	109,9		
Плитный,28кг/м3, технотон, 100мм	м3	8,1		
Металлочерепица	м2	99,9		
Карнизная планка	м.п.	18,0		
Торцевая планка	м.п.	22,2		
Конек	м.п.	9,0		
желоб	м.п.	18,0		
отвод	шт	4,0		
труба водосточная	м.п.	10,0		
заглушка для желоба	шт	4,0		
соединитель для желоба	шт	9,0		
кронштейн для желоба	шт	36,0		
переход из желоба в трубу	шт	2,0		
лента дельта мульти бэнд	шт	9,0		
лента дельта sb-60	шт	4,0		
Кровельный саморез	шт	1198,4		
Гвозди ершковые 3,4 x 60	кг	6,7		
Гвозди ершковые 2,8 x 90	кг	25,9		
Пластина соединительная 100x240x2	шт	32,0		
Уголок усиленный 90x70x55x2,5	шт	32,0		
			Итого материалы	232535,87

Работы

монтаж мауэрлата	м.п.	35,4		
монтаж стропил	м2	99,9		
обрешетка	м2	99,9		
контробеш	м2	99,9		
Монтаж металлочерепицы	м2	99,9		
мембрана	м2	99,9		
пароизоляц	м2	99,9		
утеплитель	м2	99,9		
карнизная планка	м.п.	18,0		
торцевая планка	м.п.	22,2		
конек	м.п.	9,0		
желоб водосточный	м.п.	18,0		
труба водосточная	м.п.	10,0		
Итого работы				471708,56

Окна и двери

Материалы

окна	м2	5,1		
подоконник	м.п.	8,4		
направляющие для откосов внутр	шт	28,4		
откосы внутр	шт	28,4		
уголок для откосов внутр	шт	28,4		
пароизоляция окон	шт	28,4		
крепления	шт	16,0		
Пена монтажная, всесезонная 800мл	шт	4,0		
Французские окна	м2	11,4		
анкерный болт для крепления окно фр	шт	48,0		
Пена монтажная, всесезонная 800мл	шт	2,0		
пластины для крепления	шт	48,0		
Двери входные	шт	2,0		
Итого материалы				338456,00

Работы

монтаж окон	шт	4,0		
монтаж подоконника	шт	8,4		
монтаж откосов вн	шт	28,4		
монтаж направл вн	шт	28,4		
монтаж уголков вн	шт	28,4		
монтаж пароизоляции	м.п.	28,4		
Двери входные	шт	2,0		
монтаж французских окон	шт	2,0		
Итого работы				88640,00

Лестница двухмаршевая

Материалы

ступени хвоя	шт	18,0		
площадка хвоя	шт	1,0		
столб под площадку, 2м	шт	4,0		
столб обвязка перил 1 и 2 этажа	шт	1,0		
балясина 80*80, первая	шт	2,0		
тетева, 3м.п.	шт	4,0		
крепления для ступеней, болт	шт	108,0		
крепления для площадки	шт	8,0		
поручни	шт	4,0		
балясины	шт	25,0		
Итого материалы				26180,00

Работы

сборка лестницы	шт	1,0		
Итого работы				60000,00

Чистовая отделка

Материалы

Стены				
имитация бруса	м2	316,4		
гвозди/саморезы для крепления	шт	6327,6		

Потолок				
вагонка	м2	77,5		
гвозди/саморезы для крепления	шт	1550,1		
Пол				
уголки, расходные материалы	шт	42,9		
плинтус	м.п.	128,6		
Итого материалы				136268,44

Работы

стены				
имитация бруса	м2	316,4		
потолок				
вагонка	м2	77,5		
пол				
плинтус	м.п.	128,6		
Итого работы				530533,43

Электрика

Материалы

Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 0,66	м.п.	177,4		
Труба ПВХ гофрированная гибкая 20	м.п.	195,1		
Кабель ВВГнг(А)-LS 2x2,5 0,66	м.п.	325,6		
Труба ПВХ гофрированная гибкая 20	м.п.	358,2		
крепления для гофры	шт	299,0		
саморез для крепления гофры	шт	598,0		
Коробка распределения	шт	12,0		
Вага	шт	240,0		
Щиток электрический	шт	1,0		
автомат, 3 полюса, 32амп	шт	2,0		
автомат, 1 полюс, 16амп	шт	20,0		
автомат, 1 полюс, 25 амп	шт	2,0		
Коробка электрическая	шт	30,0		
Розетка 2	шт	12,0		

Выключатель 3	шт	18,0		
Итого материалы				93968,30

Работы

монтаж кабеля	м.п.	558,0		
монтаж гофры	м.п.	558,0		
монтаж коробок распр	шт.	12,0		
монтаж коробок роз	шт.	12,0		
монтаж коробок выкл	шт.	18,0		
монтаж щитка	шт.	1,0		
установка розеток	шт.	12,0		
установка выключателей	шт.	18,0		
Итого работы				317100,00

Расходные материалы

расходные материалы для электрики	рублей	1,0		
расходные материалы каркасный дом	рублей	1,0		
расходные материалы двускатная кровля	рублей	1,0		
расходные материалы окна	рублей	1,0		
расходные материалы лестница	рублей	1,0		
расходные материалы чистовая отделка	рублей	1,0		
Итого, рублей				26000,00

Всего материалов, рублей	1452095,93
Всего работы, рублей	2233572,70
Всего транспортные расходы, рублей	0,00
Всего, командировочные расходы, рублей	0,00
Всего работ и материалов, рублей	3685668,63

Составил: Инженер _____

С перечнем работ и материалов, ознакомлен, с итоговой стоимостью согласен.

Подпись Заказчика _____

Подпись Подрядчика _____

